



CAIET DE SARCINI

transpunerea celor două lucrări de artă în material definitiv (bronz) și remontarea lor în Parcul Regele Mihai I al României (fost parcul Herăstrău)

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

1. SCOPUL ACHIZIȚIEI:

Compartimentul Conservare și Monitorizare Monumente de For Public din cadrul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic a constatat deteriorări grave la monumentele de for public, neclasate pe lista monumentelor istorice, Urs 1- cod AMPT 1.065 a și Urs 2 – cod AMPT 1.065.b amplasate în Parcul Regele Mihai I al României (fost parcul Herăstrău /Șoseaua Nordului (spațiu de joacă pentru copii- pe covor gri), Sector 1.

S-au constatat următoarele deteriorări:

- Urs 1/cod AMPT 1.065a : fisuri multiple , dislocări de material, murdărie aderentă.
- Urs 2/ cod AMPT 1.065b: fisuri, dislocări de material, murdărie aderentă.

Menționăm că există numeroase solicitări de la petenți prin care ni s-au transmis cereri de a recondiționa cele două monumente de for public Urșii din Parcul Regele Mihai I al României (fost parcul Herăstrău) care reprezentau un pericol pentru copii care veneau în spațiul respectiv de joacă.

Cele două monumente de for public Urs 1- cod AMPT 1.065 a și Urs 2 – cod AMPT 1.065.b, care au o vechime mare, sunt realizate dintr-un material care nu rezistă în timp, reexpunerea lor în spațiul public putând duce la o nouă deteriorare a acestora și, de aceea, se impune transpunerea acestora într-un material definitiv(bronz) care reziste agresiunilor climatice de îngheț/dezgheț specifice zonei țării noastre.

2. LOCUL AMPLASĂRII MONUMENTULUI:

Monumentele de for public vor fi remontate în Parcul Regele Mihai I al României (fost parcul Herăstrău).

3. DESCRIEREA serviciilor de transpunere a celor două lucrări de artă în material definitiv (bronz) și remontarea lor în Parcul Regele Mihai I al României (fost parcul Herăstrău),

Operații executate:

executare model ușor fuzibil;

- executare formă ceramică pentru turnare bronz;
- turnarea pozitivelor din bronz pentru cele două monumente;
- curățare, debavurare și finisare;
- patinare și ceruire;
- transportul și montajul lucrărilor de artă transpuse în bronz în Parcul Regele Mihai I al României (fost parcul Herăstrău /Șoseaua Nordului);

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI:

Prestatorul va efectua următoarele :

- va întocmi o situație de plată cu operațiunile efectuate (tipul operațiunii și suprafața);

- va realiza fotografii-martor ale operațiunilor efectuate care vor fi predate A.M.P.T. pe baza de proces verbal;
- va solicita avizul A.M.P.T. înainte de turnarea modelajului lucrărilor de artă;
- va solicita la finalizarea lucrărilor recepția de către o comisie constituită de către achizitor.
- va preda cele două lucrări de artă din material litic existente- Urs 1- cod AMPT 1.065 a și Urs 2 – cod AMPT 1.065.b- la depozitul AMPT, pe baza de proces verbal de predare primire.– va realiza, dacă este cazul, împrejmuirea zonei de lucru și va evacua deșeurile rezultate în urma intervenției;

Avizat,

Șef Co

Monito

Francis

Întocm

Mircea